REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

P / 1439259

KLASA: 363-01/16-01/188
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 12. prosinca 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje-

PREDMET: Prijedlog Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita je, dana 21. siječnja 2016. godine, utvrdio

Prijedlog Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Špiro Cokarić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD SPLIT SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA URED GRADA SPLIT

GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

U prilogu: Prijedlog Programa....

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

P / 1438914

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Odsjek za komunalne poslove

KLASA: 363-01/16-01/188
URBROJ: 2181/01-11/01-16-1
Split, 9. prosinca 2016. godine

GRADONAČELNIKU GRADA SPLITA

- O V D J E -

PREDMET	**Prijedlog Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta** za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu
PRAVNI OSNOV	Članak 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), i članak 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09 ,11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE	Gradsko vijeće Grada Splita
NOSITELJ IZRADE	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo
IZVJESTITELJ	Špiro Cokarić, dipl. ing.građ.

VODITELJ ODSJEKA

Damir Babić,dipl.ing.

PROČELNIK

Špiro Cokarić,dipl.ing.građ.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst),Gradsko vijeće Grada Splita na _____sjednici održanoj_____2016. godine, donosi

P R O G R A M

ODRŽAVANJA UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. S PROJEKCIJOM ZA 2018 I 2019. GODINU

I.

Uvod

Program održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2016. godinu izrađen je nakon obavljenih konzultacija s predstavnicima gradskih kotareva, mjesnih odbora i komunalnih poduzeća.

Radi lakšeg uvida u ovaj Program, u prvom su dijelu naznačene osnovne značajke planiranih prihoda te troškovi svakog programa, dok je drugi dio kroz tabelarni pregled detaljnije prikazao pojedine faze rada i vrijednosti radova po gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

TABELARNI PRIKAZ IZVORA PLANIRANIH PRIHODA ZA 2017. GODINU SA PLANIRANOM PROJEKCIJOM ZA 2018. i 2019. GODINU

R.B.	STAVKA PRIHODA	PLAN ZA 2017.	PLANIRANI IZNOS ZA 2018.	PLANIRANI IZNOS ZA 2019.
1.	Komunalna naknada	103.204.000,00	102.904.000,00	100.804.000,00
2.	Koncesije na pomorskom dobru, naknada za koncesijska odobrenja, ostale koncesije	3.800.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
3.	Opći porezni prihod	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	Subvencija Lučke uprave za sezonski rad jedinice prometne mladeži	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.	Prihod Županijske uprave za ceste- Split	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
5.	Eko renta	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
6.	Primici od zaduživanja za projekt MJR	37.100.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.	**Ukupno :**	**152.904.000,00**	**150.804.000,00**	**150.804.000,00**

PROGRAM ODRŽAVANJA UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU				
Red br	RAZDJEL 02 RESOR KOMUNALNIH DJELATNOSTI	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
1	2	3	4	5
	KOMUNALNO ODRŽAVANJE	**152.904.000,00**	150.804.000,00	150.804.000,00
	GLAVA 1: TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE	**114.174.000,00**	**114.174.000,00**	**114.174.000,00**
1	**Program: Tekuće održavanje cesta, ulica i signalizacije**	**33.550.000,00**	**33.550.000,00**	**33.550.000,00**
	Projekt: Usluge tekućeg održavanja	32.300.000,00	32.300.000,00	32.300.000,00
	A) Ophodarska služba	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
	B) Građevinsko tekuće održavanje	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	B1) Popravak oštećenog kolnika, kamenih površina i ostalih javno prometnih površina	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	B2) Uređenje nogostupa	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	B3) Presvlačenje križanja i razno	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	C) Održavanje prometne signalizacije i cestovne opreme	6.6660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00
	C1) Održavanje vertikalne prometne signalizacije	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	C2) Obnova oznaka na kolniku	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
	C3) Oprema ceste	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	D) Održavanje semaforskog sustava Grada Splita	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	E) Održavanje tunela "Marjan"	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	E1) Održavanje objekata	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	E2) Održavanje ventilacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Projekt: Usluge BOBY-a	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Projekt: Odjeća i obuća za BOBY-a	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Projekt: Ostale nespomenute usluge, hitne intervencije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	**Program: Tekuće održavanje zelenih površina**	**29.350.000,00**	**29.350.000,00**	**29.350.000,00**
	Projekt: Program održavanja zelenih površina	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
	Projekt: Zaštita bilja	350.000,00	350.000,00	350.000,00

3	**Program: Tekuće održavanje groblja "Lovrinac"**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**
	Projekt: Program održavanja	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	Projekt: Zaštita bilja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	**Program: Tekuće održavanje kišnih slivnika**	**1.900.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
5	**Program: Tekuće održavanje groblja M.O.**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
6	**Program: Javna rasvjeta**	**18.000.000,00**	**18.300.000,00**	**18.300.000,00**
	Projekt: Električna energija	10.550.00,00	10.550.000,00	10.550.000,00
	Projekt: Tekuće održavanje	7.350.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00
	Projekt: Ostali nespomenuti i hitni radovi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	**Program: Tekuće održavanje opreme na JPP**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
	Projekt: Održavanje klupa, koševa i sl.	700.000,00	700.000,00	700.000,00
8	**Program: Održavanje dječjih igrališta**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
	Projekt : Tekuće održavanje i čišćenje dječjih igrališta	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Projekt: Tekuće održavanje postojećih naprava	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Projekt: Zamjena oštećenih i umetanje novih naprava	270.000,00	270.000,00	270.000,00
9	**Program: Ostale aktivnosti u komunalnom održavanju**	**864.000,00**	**864.000,00**	**864.000,00**
	Projekt: Naknada za uređenje voda	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	Projekt: Najam prostora za strojarnicu	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Projekt: Kontrola zdravlja bilja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Projekt: Održavanje gradskih satova	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Projekt: Održavanje tendi i potopni ormarića	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	**Program: Čišćenje i održavnje grada**	**19.480.000,00**	**19.480.000,00**	**19.480.000,00**
	Projekt: Čišćenje i pranje JPP	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
	Projekt: Čišćenje i održavanje javnih česmi i fontana i potr.vode	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Potrošnja vode	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	Usluge održavanja	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Projekt: Čišćenje i održavanje javnih nužnika	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Javni WC-i (subvencija)	330.000,00	330.000,00	330.000,00

	Projekt: Deratizacija i dezinsekcija	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Deratizacija i dezinsekcija	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Stručni nadzor nad provedbom	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Posebne intervencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Projekt: Uređenje grada u prazničke dane	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Projekt Uklanjanje uginulih životinja s JPP	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	**Program: Splitska kupališta**	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**
	Projekt: Čišćenje plaža	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Projekt: Građevinsko održavanje	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	Projekt: Čišćene podmorja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Projekt: Zaštita akvatorija	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Projekt: Potrošnja vode na plažama	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12.	**Program: Prijevoz pokojnika**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
13	**Program: Ostalo održavanje** Projekt: Turska kula	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
	Projekt : Ostalo tekuće održavanje-nepredviđeni radovi, hitne intervencije	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
	GLAVA 2: INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	**38.730.000,00**	**36.630.000,00**	**36.630.000,00**
1	**Program: Investicijsko održavanje cesta, ulica i signalizacije**	**1.450.000.00**		
	Projekt: Izgradnja rotora na križanjima ulica : Velebitska-Bračka i Zajčeva-Bračka	750.000,00		
	Projekt: Projektna dokumentacija za sanaciju opasnih zidova	200.000,00		
	Projekt: Sanacija opasnih zidova	500.000,00		
2	**Program: Investicijsko održavanje javne rasvjete**	**37.280.000,00**	**35.180.000,00**	**35.180.000,00**
	Popravak podiznih ormarića na Rivi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ispitivanje instalacije javne rasvjete	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izmještanje polja javne rasvjete iz trafostanica	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Modernizacija javne rasvjete (zamjena svjetiljki-fond)	37.100.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	Izrada projektne dokumentacije	2.100.000,00		

Izvođenje	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

GLAVA 1 TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE

1. Program: Tekuće održavanje cesta, ulica i signalizacije

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ostalih podzakonskih akata, Grad Split je obvezan na svom području osigurati održavanje nerazvrstanih ulica i javno-prometnih površina koje će omogućiti sigurno i funkcionalno odvijanje prometa za sve njegove sudionike.
Redovno održavanje cesta i javno-prometnih površina dijeli se na nekoliko osnovnih segmenata: građevinsko tekuće održavanje, održavanje prometne signalizacije i cestovne opreme, održavanje semaforskog sustava i održavanja tunela Marjan. Ovi segmenti moraju zadovoljiti sve nužne kategorije i uvjete za ovu djelatnost od posebnog društvenog interesa.

Tekuće održavanje cesta, ulica i signalizacije sastoji se od:

1.1. Tekuće održavanje
1.2.UslugeBOBY-a
1.3. Odjeća i obuća za BOBY-e
1.4. Ostalo tekuće održavanje-nepredviđeni radovi, hitne intervencije

1.1.Tekuće održavanje

Za osiguranje odvijanja normalnog prometa vozila i pješaka na području Grada Splita, nužno je organizirati redovno građevinsko održavanje cesta i javno-prometnih površina kao i rad dežurnih službi koje u svakom trenutku moraju intervenirati na cestama u slučaju raznih oštećenja nastalih usljed atmosferskih utjecaja, stanja kolnika, prometnih nezgoda i sl.

U tablici su prikazani radovi u sklopu tekućeg održavanja:

A) Ophodarska služba

Obuhvaća neprekidno dežurstvo u toku 24 sata na dan sa namjenskim ophodarskim vozilom, kao i stalni obilazak prometnica. Također se obavljaju sitne intervencije na prometnicama kao i uklanjanje raznih predmeta sa kolnika, uklanjanje posljedica prolivenog motornog ulja, postavljanje privremenih prometnih znakova zbog poremećaja prometa itd.
a) KV ophodar 365x24
b) ophodarsko vozilo 365x24

B) Građevinsko tekuće održavanje

B1) Popravak oštećenog asfaltnog kolnika
Redovno održavanje cesta obuhvaća sve one radove na cestama koji se kontinuirano moraju obavljati tijekom cijele godine, a imaju za svrhu:
-da održe ceste tijekom cijele godine u takvom stanju da se na njima može odvijati siguran i neometan promet
- da preventivno čuvaju ceste od daljnih većih oštećenja.
Usljed prometnog opterećenja nastaju oštećenja koja je nužno sanirati da se zaštiti nosiva konstrukcija prometnice.
Sanacije se sastoje od:
-zasijecanja rubova oštećenih asfaltnih površina,
-iskopa oštećenih asfaltnih površina, iskopa tucaničke

podloge i podtla,
-planiranja i nabijanja posteljice,
-izrade nosive konstrukcije od kamenog drobljenca,
-izrade asfaltnog zastora.
U obračunu prema jediničnim cijenama ovi radovi su podijeljeni na kvadraturu:
a) do $2m^2$
b) $2m^2$ do $10m^2$
c) $10m^2$ do $50m^2$
d) preko 50 m^2
Na pojedinim prometnicama nastaju kolotrazi i denivelacije te ih je potrebno sanirati frezanjem.
Uslijed trošenja habajućeg sloja prometnice dolazi do zaglađivanja kolnika što predstavlja veliku nesigurnost u prometu, posebice kad je kolnik mokar, pa je stoga potrebno izvršiti ohrapljivanje zaglađenog kolnika.
U radove sanacije kolnika spadaju i popravci uzdužnih pukotina koje se saniraju zalijevanjem polimeremulzijom.

Uređenje i niveliranje željeznih poklopaca

Poklopci kanalizacijskih šahti pod prometnim opterećenjem se lome ili deniveliraju te ih je potrebno izmijeniti ili nivelirati.
a) niveliranje poklopaca
b) izmjena poklopaca-teški tip
c) izmjena poklopaca-laki tip

Uređenje oštećenih kamenih površina

Oštećene ili denivelirane kamene površine potrebno je dovesti u stanje za sigurni pješački promet.
Sanacija se sastoji od:
-vađenja oštećenih i deniveliranih kamenih ploča
-iskopa materijala ispod skinutih ploča
-izrade betonske podloge
-nabave i ugradbe novih kamenih ploča
-niveliranja neoštećenih kamenih ploča
-štokovnja zaglađenih kamenih ploča

Popravak rubnjaka, betonskih pasica, rigola i bankina

Rubnjaci i betonske pasice izbacuju se iz ležišta udarima vozila i penjanjem vozila na nogostupe. Tako deformirane rubnjake i pasice potrebno je vratiti u prvobitno stanje.
Zbog svoje funkcije u prikupljanju i odvodnji oborinskih voda, rigole je potrebno redovito čistiti.
U funkciji zaštite rubova asfaltnog kolnika, bankine je potrebno redovito održavati nasipanjem jalovine te košenjem trave.

Popravak oštećenih javnih stepeništa u gradu

Kamene stepenice koje se izbace iz ležišta ili se oštete moraju se vratiti na mjesto odnosno zamijeniti novim te tako osigurati sigurno korištenje javnih stepeništa.
Gazišta kamenih stepenica koja su vremenom postala glatka, a time i nesigurna za korištenje moraju se ohrapaviti. Također i rukohvati moraju biti redovito održavani.

Popravak i rekonstrukcija BUS stanica

Uslijed velikog i kontinuiranog opterećenja bus ugibališta kao i razornim djelovanjem motornog ulja dolazi do oštećenja asfaltnog zastora i kolničke konstrukcije te je potrebna sanacija cementnom stabilizacijom i izradom asfaltnog zastora.

B2) Uređenje nogostupa

Nogostupi su u dosta neurednom stanju te ih je potrebno dovesti na zadovoljavajuću razinu. Neurednom stanju doprinose i automobili koji se parkiraju na nogostupe te ih tako oštećuju jer nogostupi nisu izvedeni da prime opterećenja vozila nego pješaka. Nogostupe oštećuju i korijenja stabala koja svojim žilama razaraju pješačku površinu. U cilju sprečavanja arhitektonskih barijera za kretanje invalidnih osoba planira se izgradnja invalidskih rampi na frekventnijim križanjima.

B3) Presvlačenje križanja i razno

U cilju povećanja sigurnosti cestovnog prometa potrebno je izvršiti presvlačenje križanja koja su prema podacima prometne policije nesigurna i na njima se češće dešavaju prometne nezgode. Također se planira izvršiti zamjena oštećenih asfaltnih površina. Neasfaltirane ulice potrebno je urediti, a neuređene i nedefinirane površine urediti i opremiti za parkirališta.

C) Održavanje prometne signalizacije i cestovne opreme

C1) Održavanje vertikalne prometne signalizacije

Standardni vertikalni prometni znakovi zahtijevaju kontinuirani popravak te zamjenu dotrajalih i uništenih znakova novim.

- standardni prometni znakovi
- betonski temelji
- strojna izrada rupe za stupove
- popravak prometnih znakova

C2) Izrada oznaka na kolniku

Izrada oznaka na kolniku uslijed promjene regulacije prometa kada se brišu postojeće oznake i izvode nove. Do ovih promjena dolazi kada se mijenja režim prometa u pojedinim dijelovima grada na temelju prometnih studija.

Obnova oznaka na kolniku

Uzdužne linije za razdvajanje prometnih trakova i vođenje kroz raskrižja, oznake za pješačke prijelaze i stop linije, usmjeravajuće strelice, oznake za škole i autobusna stajališta, dakle sve cestovne horizontalne oznake, planiraju se obilježiti bojom za ceste obvezno jednom godišnje, a na glavnim gradskim prometnicama dvaput kao i oznake "škola" te izbočine na cesti za smirivanje brzine kretanja vozila.

C3) Oprema ceste

Na prometnicama je u cilju sprječavanja nepropisnog parkiranja vozila u zoni raskrižja, na izrazito opterećenim nogostupima i drugim posebnim lokacijama, potrebito postavljati prometne stupiće, cestovne i pješačke zaštitne ograde, polukugle kao i prometna ogledala koja se postavljaju u cilju postizanja veće preglednosti na raskrižjima i nepreglednim zavojima.

Održavanje hidrauličnih stupića

Hidraulični stupići se postavljaju u pješačkim zonama da se spriječi promet vozilima bez dozvole za ulazak u zonu.
Hidraulični stupići su vrlo osjetljivi na mehanička oštećenja pa ih se lako ošteti.

D) Održavanje semaforskog sustava Grada Splita

Opći dio

Održavanje semaforskog sustava Grad Splita podrazumijeva kontinuirano održavanje opreme na 58 semaforizirana raskrižja. Održavanje se sastoji od:

1. Održavanje opreme u Centru za upravljanje prometom (Prometni centar) na lokaciji Matice hrvatske 10a:
   - dvije centrale JCC 150 sa ispravljačkim jedinicama i rezervnim sustavom napajanja
   - sustav za automatsko upravljanje prometom EC - trak
2. Održavanje 58 semaforskog uređaja slijedećih tipova:
   - AM, PSV i PSV-B 10 kom
   - JCF 1203, JCF 14016 i JCF BA 300 20 kom
3. Održavanje vanjske opreme:
   - semaforski stupovi
   - lanterne
4. Održavanje podzemnih instalacija:
   - energetski kabeli PPOO 24x1,5
   - telekomunikacijski kabeli TK 59 10(15)x4x0,6 i ostale instalacije
5. Održavanje znakova s unutrašnjom rasvjetom i treptača na dvije lokacije pješačkih prijelaza

Organizacija održavanja

Za rad u Prometnom centru potreban je jedan diplomirani inženjer elektronike i jedan diplomirani inženjer prometa, a za održavanje opreme na terenu četiri VKV električara (servisera). Za obilazak raskrižja potrebno je jedno kombi (servisno) vozilo.
Održavanje semaforskog sustava obavlja se 16 sati na dan (od 05:00 do 21:00), uključivo nedjelje, praznike i blagdane. Obilazak vanjske opreme uz otklanjanje uočenih kvarova i nedostataka vrši se dva puta dnevno.
Obvezni detaljni pregled svakog raskrižja vrši se svakih sedam dana po točno utvrđenom rasporedu obilazaka.

Stavke za ponudu

Kvarovi uređaja i druge opreme, kao i oštećenja nastala nakon udara vozila, moraju se otklanjati odmah po uočavanju ili dojavi. Održavanje opreme se sastoji od:
- periodičnih pregleda i servisa sustava EC-trak
- zamjene uništenih i dotrajalih semaforskih stupova, laterni i ostale vanjske opreme
- popravaka elektroničkih modula za komunikaciju uređaja sa centrom
- zamjene dotrajalih enrgetskih i TK kabela
- bojanja vanjske opreme

E) Održavanje tunela «Marjan»

E1) Održavanje objekta

Tunel "Marjan" zbog svog prometnog značaja zahtjeva konstantno ulaganje u njegovo održavanje.
Održavanje se sastoji od godišnjeg čišćenja i pranja tunela, bojanja obloge po potrebi, održavanja delineatora i katadioptera.

E2) Održavanje ventilacije

Potrebna tehnička sredstva , radna vozila, radnici i materijal

Radovi koji se izvode za potrebe održavanja grada a nisu opisani stavkama troškovnika provode se kroz radne sate strojeva, vozila i radne snage, te kroz količine utrošenog materijala. U te radove spadaju: nasipanje makadamskih putova i parkirališta, otklanjanje posljedica nevremena, zimska služba i sl.

1.2 Usluge BOBY-a

Kao i prethodnih godina i u slijedećoj godini planira se formiranje prometnih jedinica mladeži. Cilj formiranja jedinice prometne mladeži očituje se u tome da se putem educiranih osoba pomogne sudionicima u prometu u smislu davanju obavijesti turistima kako na ulicama koje vode prema prometnom terminalu i centru grada, tko i na ostalim važnijim prometnim tokovima u gradu.

Osim navedenog pripadnici jedinica prometne mladeži nalaze se, kontinuirano cijele godine i na prilazima škola u gradu, a u skladu sa organizacijom koju vrši Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Postaja prometne policije.

U skladu sa navedenim planom, a za vrijeme turističke sezone, jedinice prometne mladeži organiziraju se i na prilazima trajektnoj luci (ulica Kralja Zvonimira i Obala kneza Domagoja) čime se poboljšava protočnost vozila prema trajektom terminalu, odnosno osigurava učinkovitije provođenje postavljene prometne signalizacije.

1.3 Odjeća i obuća za BOBY-e

Odoru, koju za vrijeme obavljanja svojih poslova nose pripadnici jedinica prometne mladeži (odjeća i obuća), potrebno je godišnje obnavljati. Ovo se odnosi isključivo za dio cjelokupne količine, a koja više nije za uporabu.

1.4 Ostalo tekuće održavanje-nepredviđeni radovi, hitne intervencije

Odnosi se na radove na javno prometnim površinama (uključujući i prometnu signalizaciju, opremu i sl.), a koji se ne mogu predvidjeti te za izvođenje kojih troškovnički nisu precizno definirane ili predviđene stavke. U tom smislu predmetna proračunska sredstva koriste se i za potrebe izrade projekata regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te za izradu projekata preregulacije postojećeg prometnog režima.
Osim toga radi se i o radovima koji imaju obilježja hitnih intervencija te se po svojoj prirodi ne mogu planirati za naredni period.

2. Program: Tekuće održavanje zelenih površina

Iako danas u Splitu ima više od 105 hektara katastarskih utvrđenih zelenih površina koje se uređuju prema Planu i programu komunalnog održavanja još uvijek je veliki broj neuređenih i devastiranih površina koje stvaraju negativan dojam o općem izgledu svih zelenih površina.
U nekoliko proteklih godina dao se nešto veći akcent na uređenje i rekonstrukciju neuređenih površina, što se pokazalo vrlo učinkovitim u biološkom i estetskom pogledu.
Održavanje zelenih površina podrazumijeva sve hortikulturne radove kao i održavanje opreme koja se nalazi na zelenim površinama.
Nivo održavanja zelenih površina određen je u skladu s biološkim potrebama određene biljne vrste. Međutim, značaj pojedinog lokaliteta utječe na nivo održavanja.
U smislu navedenog predviđa se izdvajanje određenih financijskih sredstava kao kapitalnu potporu javnom gradskom poduzeću *Parkovi i nasade d.o.o.*
Planirane grupe poslova
-hortikulturni radovi
-rezidba i sječa drvoreda
-dopune i obnova zelenila
-održavanje vaza
-održavanje sustava za navodnjavanje
-građevinsko zanatski radovi
-izgrabljivanje listinca

-zaštita od biljnih bolesti
-zalijevanje
-zalijevanje cisternom
-troškovi prijevoza
-rad u mjesnim odborima
-deponiranje sakupljenog materijala

3. Program: Tekuće održavanje groblja "Lovrinac"

Na groblju Lovrinac izvršavaju se svi planirani komunalni radovi čiji je sadržaj vrlo sličan radovima iz održavanja zelenih površina. Naime, najčešće se radi o hortikulturnim radovima i održavanju putova, staza i opreme, čišćenje groblja te održavanja javnih nužnika.
4.1. Program održavanja
4.2. Zaštita bilja

4. Program: Tekuće održavanje kišnih slivnika

Tekuće održavanje kišnih slivnika ogleda se u čišćenju kišnih slivnika. U Splitu je ugrađeno 12.664 kom. slivnika koji se čiste ručno i strojno, u prosjeku 2 puta godišnje.
U staroj gradskoj jezgri nalazi se 142 kom slivnika sa vodokotlićem, koji se čiste svaki drugi dan (130 puta godišnje). Uz ovaj intenzitet čišćenja godišnje se sakupi i deponira cca 3.360 t materijala.

Planirani troškovi po vrstama radova:

5.1. Ručno i strojno čišćenje slivnika

r. b.	Gradski kotar	Broj slivnika za čišćenje	Čišćenje u mjesecima		Ukupno I-XII
			I-VI	VII-XII	
1.	Bačvice	682	682	614	1.296
2.	Blatine-Škrape	366	366	329	695
3.	Bol	510	510	459	969
4.	Brda	244	244	220	464
5.	Grad	850	850	765	1.615
6.	Gripe	686	686	617	1.303
7.	Kman	363	363	327	690
8.	Kocunar	580	580	522	1.102
9.	Lokve	650	650	585	1.235
10.	Lovret	480	480	432	912
11.	Lučac-Manuš	320	320	288	608
12.	Meje	524	524	472	996
13.	Mertojak	776	776	698	1.474
14.	Neslanovac	43	43	39	82
15.	Plokite	533	533	480	1.013
16.	Pujanke	389	389	350	739
17.	Ravne njive	220	220	198	418
18.	Split 3	687	687	618	1.305
19.	Stobreč	65	65	59	123
20.	Sućidar	610	610	549	1.159
21.	Špinut	835	835	752	1.586
22.	Trstenik	708	708	637	1.345
23.	Varoš	245	245	221	465

24.	Visoka	459	459	413	872
25.	Žnjan	821	821	739	1.560
	Ukupno	12.646	12.646	11.381	24.027

5.2. Ručno čišćenje kišnih slivnika s kotlićem

r.b.	Gradski kotar	kom	I kvart. I-III	II kvart. IV-VI	III kvart. VII-IX	IV kvart. X-XII	Ukupno I-XII
1.	Grad - Centar	58	1848	1736	1792	1736	7.112
2.	Lučac-Manuš	34	1122	1054	1088	1054	4.318
3.	Varoš	50	1650	1550	1600	1550	6.350
	Ukupno	142	4.620	4.340	4.480	4.340	17.780

5.3 ODRŽAVANJE RIVE

Red .broj	Gradski kotar	Rigol met.	Ukupno I-VI	Ukupno VI-XII	Ukupno met.	Jedinična cijena(kn/ m	Ukupno I-XII
1.	Grad – Centar Obala Hrv. Nar.preporoda	800	800	800	1600		

5.3. Hitne intervencije

5. Program: Tekuće održavanje groblja M.O.

Ovaj se program odnosi na hortikulturno održavanje i čišćenja groblja u M.O.

6. Program: Tekuće održavanje javne rasvjete

6.1. Troškovi elektroenergije

a) Javna rasvjeta
Troškovi elektroenergije za rad sustava javne rasvjete:
- Javna rasvjeta HEP-Split
- Javna rasvjeta HEP-Omiš
- Javna rasvjeta HEP-Trogir

b) Rad svjetlosnih uređaja (semafora)
Semaforski sustav Grada Splita ima 56 semaforizirana raskrižja.

6.2. Tekuće održavanje

Tekuće održavanje se sastoji od održavanja i upravljanja sredstvima javne rasvjete.
Javna rasvjeta je podijeljena u pet zona.
Zona 1, obuhvaća dijelove Grada od Rta Marjana do Zbora narodne garde.
Zona 2. obuhvaća sve dijelove Grada istočno od Zbora narodne garde sa svim prigradskim naseljima uključujući i Slatine.

Planirani troškovi i grupe poslova

Redni broj	Vrsta troškova
1.	Dežurstvo, pregled objekata i uređaja
2.	Antikorozivna zaštita
3.	Građevinski radovi
4.	Elektomontažni radovi - tekuće održavanje
5.	Oprema i materijal

7. Program: Tekuće održavanje opreme na zelenim površinama

Ovim se programom planira popravak klupa, koševa, kavaleta.

Planirani radovi

7.1. Održavanje klupa i koševa

8. Održavanje dječjih igrališta

Ovim programom podrazumijeva se održavanje dječjih igrališta koja se nalaze unutar zelenih površina i onih koji se nalaze izvan njih, ali su u javnoj upotrebi.

8.1. Tekuće održavanje i čišćenje dječjih igrališta – podrazumijeva svakodnevne ili periodičke obilaske dječjih igrališta, čišćenje svih površina, pražnjenje kanti za smeće i izmjena vrećica za otpatke, izgrabljavanje riječnog kulira, pometanje antitraumatskih podloga, košnja travnjaka, održavanje hortikulture, održavanje vodonatapnog sustava.

8.2. Tekuće održavanje postojećih naprava za igru – podrazumijeva izmjenu oštećenih elemenata postojećih naprava, popravak istih u radioni, bojanje.

8.3. Zamjena oštećenih i umetanje novih naprava za igru – podrazumijeva izmjenu dotrajale naprave koja se ne može popraviti, te umetanje novih naprava na postojećim dječjim igralištima.

9. Program: Ostalo tekuće održavanje

Ovim programom financiraju se usluge koje se ne mogu financirati iz drugih programa tekućeg održavanja
Planirani troškovi

10.1. Naknada za uređenje voda
10.2. Najam prostora za strojarnicu (Pirja u Marmontovoj)
10.3. Kontrola zdravlja bilja
(Institut za jadranske kulture i melioraciju krša)
10.4. Održavanje gradskih satova
10.5.Održavanje tendi i potopnih ormarića na Rivi

10. Program: Čišćenje i održavanje Grada

10.1 Projekt: Čišćenje i pranje javnih površina

Po postojećem katastru javnih površina u 2016. godini ukupno se planira očistiti 2.650.991 m^2.

Način i učestalost čišćenja i pranja javnih površina određeni su u skladu sa značajem pojedinih gradskih prostora, kao i sa stupnjem onečišćenja istih.
Po intenzitetu čišćenja grad je podijeljen u pet zona i to:

1. Prva zona obuhvaća uži dio gradske jezgre gdje su koncentrirani mnogi poslovni i javni objekti. Prva zona se čisti dva puta dnevno svaki dan osim nedjeljom i praznikom, kad se čisti jedan put dnevno, a od 01. svibnja do 01. listopada čiste se dva puta dnevno (sezonsko čišćenje).
2. Druga zona obuhvaća širu zonu gradske jezgre i dijelove susjednih kotara gdje su koncentrirani poslovni i ugostiteljski objekti i sadržaji. Druga zona čisti se svaki dan osim nedjeljom i praznikom .

3. Treća zona obuhvaća dio gradskih kotara druge zone ali s manjom koncentracijom poslovno ugostiteljskih sadržaja, kao i neke kotare sa većim stambenim naseljima. Treća zona čisti se svaki drugi radni dan.

4. Četvrta zona obuhvaća uglavnom rubne gradske kotare gdje se znatno manje onečišćuju javne površine. Četvrta zona čisti se jedan put tjedno.

5. Ekstra zona obuhvaća dio Obale hrvatskog narodnog preporoda (obnovljeni dio rive) i Marmontove ulice. Čisti se na slijedeći način:

5.1.Ručno čišćenje i metenje

Čišćenje se obavlja svakodnevno u dvije smjene, osim nedjeljom i praznikom kad se čisti samo u smjeni kroz jutro. Na čišćenju zone angažiran je jedan djelatnik u smjeni. Od 01.svibnja do 30.rujna čišćenje se obavlja svakodnevno u dvije smjene uključivo i nedjeljom i praznikom.

5.2.Strojno pranje i čišćenje

Strojno pranje i čišćenje obavlja se šest dana u tjednu i to u noćnim satima. Pranje i čišćenje teško dostupnih mjesta kao što su plohe među zelenim površinama obavlja se dva puta tjedno (ponedjeljak i četvrtak).

5.3.Čišćenje guma za žvakanje

Na uklanjanju slijepljenih guma za žvakanje svaki dan osim nedjeljom i praznikom angažiran je jedan djelatnik u jutarnjoj smjeni.

Dio stare gradske jezgre (54.000m^2) pere se ručno svaki radni dan, dok se pothodnici i nathodnici (4.000 m^2) peru jednom tjedno.

Planirani troškovi i grupe poslova

1. čišćenje JPP

I zona	90.585 m^2
II zona	417.749 m^2
III zona	1.477.306 m^2
IV zona	650.357 m^2
Ekstra zona	15.044 m^2

2. ručno pranje 56.000 m^2

PLAN ČIŠĆENJA PO ZONAMA 2017

Redni Broj	Gradski kotar	ZONA					
		2xdn svaki dan	1xdn osim S N	svaki drugi d	1x dnevno	RIVA MARMON	
	Mjesni odbor	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Ekstra**	**m2**
1.	Bačvice	14.500	88.519	44.663	1.853		**149.535**
2.	Blatine -Škrape			72.221			**72.221**
3.	Bol		67.988	30.712			**98.700**
4.	Brda			74.086	46.933		**121.019**
5.	Grad	76.085	33.754			15.044	**124.883**
6.	Gripe		19.520	57.765			**77.285**
7.	Kman			79.744			**79.744**
8.	Kocunar			53.757			**53.757**
9.	Lokve			78.268			**78.268**
10.	Lovret		125.580	70.223	14.128		**209.931**
11.	Lučac-Manuš		18.125	53.950			**72.075**
12.	Mejaši				153.155		**153.155**
13.	Meje		1.426	117.613			**119.039**
14.	Mertojak			89.668			**89.668**
15.	Neslanovac				48.102		**48.102**
16.	Plokite			78.995			**78.995**
17.	Pujanke			76.004	33.010		**109.014**
18.	Ravne njive			38.460	33.000		**71.460**
19.	Spinut			119.381	44.604		**163.985**
20.	Split 3		24.676	113.505			**138.181**
21.	Sućidar			103.594			**103.594**
22.	Trstenik			118.094	13.900		**131.994**
23.	Varoš		38.161	6.603			**44.764**
24.	Visoka				51.352		**51.352**
25.	Šine				41.681		**41.681**
26.	Žnjan-Pazdigrad				79.420		**79.420**
27.	Sirobuja				54.506		**54.506**
28.	M.O. Stobreč				34.713		**34.713**
		90.585	**417.749**	**1.477.306**	**650.357**	**15.044**	**2.651.041**

10.2. Projekt: Čišćenje i održavanje javnih česmi i fontana i potrošnja vode

Čišćenje i održavanje javnih česmi i fontana podrazumijeva svakodnevni nadzor nad radom česmi i fontana, čišćenje istih od nečistoća, uklanjanje nakupina kamenca i algi, uklanjanje grafita, impregniranje kamena na unutarnjim i vanjskim dijelovima česmi i fontana, odčepljivanje odvoda, popravak manjih kvarova na ventilima, rozetama i
slično. U dijelu strojarsko-električnog održavanja fontani sadržane su aktivnosti vršenja nadzora nad upravljačkim uređajem i usklađivanje rada vodoskoka i rasvjete prema prigodama i praznicima te otklanjanje nepravilnosti u radu.
Održavaju se javne česme u parku Emanuela Vidovića, u Križevoj ulici, na Zvončacu, u Radunici, u Dominisovoj ulici, na kolodvoru stara i nova česma, na Matejuški, na Matejuški kod „Fife", dvije česme na Rivi, česma iznad hotela Park, na Carrarinoj poljani, u Žrnovnici, na Soluratu i česma na Ježincu.
U Gradu Splitu se održava fontana na Trgu dr. Franje Tuđmana, spomenik Pirja u Marmontovoj ulici, fontana sa slapištem i stara fontana u Strosmayerovu parku, fontana kod zgrade Županije u ulici Domovinskog rata i fontana u Žrnovnici.

Planirani troškovi;

1. Potrošnja vode
2. Usluge održavanja

10.3. Projekt: Čišćenje i održavanje javnih nužnika

Grad Split je proveo postupak javnog natječaja za odabir koncesionara za održavanje javnih nužnika i to za dva javna nužnika; na Metejuški i novouređeni u Nepotovoj ulici.
U tom smislu grad izdvaja 330.000 kuna potpore. Potrošnja vode i elektroenergije je trošak koncesionara.

10.4. Projekt: Dezinsekcija, deratizacija

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 60/92, 26/93 i 29/94), Zavod za javno zdravstvo dostavlja prijedlog za provedbu mjera obavezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području grada Splita. Dezinsekcija se obavlja zbog suzbijanja zaraznih bolesti koje prenose komarci, a obavlja se u dvije faze:

- uništavanje larvi komaraca, zatrovanim granulatima, obavlja se da se spriječi razvoj letećih formi komaraca. Obavlja se u dva navrata, a tretiraju se bare, lokve, bačve s vodom i sl.).
- uništavanje odraslih formi komaraca obavlja se također u dva navrata i to prizemnom metodom zaprašivanja
- zbog pojave tigrastog komarca koji se širi od 2005. godine u našim priobalnim krajevima treba posvetiti posebnu pažnju. S obzirom da ovoj vrsti komaraca treba vrlo malo vlage (razmnožavaju se čak i u teglama za cvijeće) potrebno je educirati pučanstvo da na vrijeme dojave prisutnost istog.

Deratizacija štakora se obavlja zbog suzbijanja opasnih zaraznih bolesti kao i zbog velikih materijalnih šteta koje nanose ovi glodavci uništavanjem podzemnih instalacija i hrane. Ova akcija traje od siječnja do travnja, a nakon toga se intervenira na tzv. mikro-lokacijama dopunskim akcijama.
Uništavanje muha i posebne intervencije se vrše po potrebi uglavnom na području mjesnih odbora.

Planirani radovi:

1. sustavna deratizacija	562 ha
2. larvicidna dezinsekcija	621 ha
3. dezinsekcija odraslih formi komaraca	621 ha

4. posebne intervencije (muhe, tigrasti komarci i sl.)

R.B.	Gradski kotar Mjesni odbor	Deratizacija		Dezinsekcija		
		ha	vrijeme deratizacij e	ha	vrijeme dezinsekcije komaraca	vrijeme dezinsekcije larvicidi
1.	Bačvice	26	II	16		VII-VIII
2.	Blatine-Škrape	24	II	18		VII-VIII
3.	Bol	10	II	20		VII-VIII
4.	Brda	38	IV	26		VII-VIII
5.	Grad	18	I-II	16		VII-VIII
6.	Gripe	8	II-III	15		VII-VIII
7.	Kamen	20	IV	20		VII-VIII
8.	Kman	17	III-IV	24		VII-VIII
9.	Kacunar	17	III-IV	24		VII-VIII
10.	Lokve	8	III	16		VII-VIII
11.	Lovret	12	II	14		VII-VIII
12.	Lučac-Manuš	12	II	14		VII-VIII
13.	Mejaši	13	IV-V	16		VII-VIII
14.	Meje	27	I-II	24		VII-VIII
15.	Mertojak	16	III-IV	22	IV-V	VII-VIII
16.	Neslanovac	19	IV-V	19		VII-VIII
17.	Plokite	16	III-III	12		VII-VIII
18	Pujanke	18	III	15		VII-VIII
19.	Ravne njive	15	III-IV	19		VII-VIII
20.	Šine	15	IV	10	IV-V	VII-VIII
21.	Sitno Donje	20	IV-V	-		VII-VIII
22.	Sitno Gornje	15	IV-V	-		VII-VIII
23.	Sirobuja	30	IV	10		VII-VIII
24.	Slatine	14	IV	-		VII-VIII
25.	Spinut	12	II	10		VII-VIII
26.	Split 3	40	II-III	15	IV-V	VII-VIII
27.	Srinjine	19	IV-V	-		VII-VIII
28.	Stobreč	18	IV	10	IV-V	VII-VIII
	Sućidar	10	III	17		VII-VIII
30.	Trstenik	18	III	17		VII-VIII
31.	Varoš	10	II	10		VII-VIII
32.	Visoka	15	III-IV	20	IV-V	VII-VIII
33.	Žnjan	14	III-IV	11	IV-V	VII-VIII
34.	Žrnovnica	35	IV	30		VII-VIII
	Ukupno:	621		621		

Planirani radovi:

1. Deratizacija i dezinsekcija
2. Stručni nadzor nad provedbom obvezatne dezinsekcije i deratizacije
3. Posebne intervencije

10.5. Projekt: Uređenje Grada za prazničke dane

Prigodom obilježavanja državnih blagdana (Božić, Nova godina, Sv. Tri kralja, Uskrs, Praznik rada, Tijelovo, Dan antifašističke borbe, Dan državnosti, Dan domovinske zahvalnosti, Velika Gospa, Dan neovisnosti), Dana Grada (Sv. Duje), državnih izbora, te pučkih fešta (Sv. Križ, Dani Radunice) grad se posebno uredi i okiti zastavama i raznim ukrasima (svečana iluminacija, jelke).
Planirani radovi

1. Program kićenja (zastave, jelke)
2. Svečana iluminacija
3. Kićenje M.O.
4. Nabava nove iluminacijske opreme

10.6. Projekt: Uklanjanje uginulih životinja sa JPP

Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o dobrobiti životinja određeni su poslovi utilizacije i neškodljivog uklanjanja lešina kao i poslovi hvatanja napuštenih i izgubljenih životinja (psi i mačke lutalice).
Ovim zakonima je posebno naglašeno kako higijeničarska služba koja obavlja ove poslove, mora biti organizirana i opremljena tako da je osigurano stalno uklanjanje lešina i hvatanje napuštenih životinja.
Za područje Splita gdje se godišnje ukloni oko 600 mačaka i 100 pasa koji stradaju u prometu, a istovremeno se ulovi oko 100 pasa i 200 mačaka lutalica, ova djelatnost se obavlja preko odabranog koncesionara koji ima formiranu higijeničarsku službu koja je dežurna 24 sata.
U slučaju bitnog povećanja broja mačaka na JPP preporučuje se sterilizacija, koja će se postupno uvoditi kroz ovaj program.
Za spomenute poslove angažirana su tri higijeničara i jedan veterinar, koji je angažiran po 46 sati mjesečno.
Za sakupljanje i hvatanje životinja koristi se i dva specijalna vozila.

11 Program: Splitska kupališta

Sva splitska kupališta imaju status prirodnih otvorenih kupališta, koja se održavaju i čiste sredstvima iz gradskog proračuna, te sredstvima koncesionara. Održavanje kupališta sadrži radove na čišćenju plaža, mora i podmorja, kao i radove na održavanju i dopuni postojeće opreme (klupe, koševi, tuševi i sl.).
Grad Split je u obvezi održavati plažu na Kašteletu, Kašjunima, Žnjanu, Trsteniku, Zvončacu, Ježincu, plaže u Stobreču te plaže u Slatinama.
Kupališta na sjevernoj strani Marjana sastavni su dio Programa održavanja Park-šume "Marjan.

Projekt: Čišćenje plaža

Radovi se odnose na predsezonsku pripreme i sezonske radove metenje platoa, šetnica i skala , čišćenje plaža, čišćenje plažnog prostora iza plaža, pražnjenja koševa i odvoza prikupljenog otpada.
Projekt: Građevinsko održavanje

Sastoji se od predsezonskog pripremanja plaža i to: porušenih staza, šetnica, navoza žala na plaže, zamjena polomljenih klupa i koševa te čišćenje odrona.
Sezonsko održavanje se sastoji od slijedećih radova: zamjena dotrajale vodovodne instalacije, zamjena dotrajalih tuševa, zamjena sitnica, zamjena ventila, sakupljanje i odvoz lažine, poravnavanje vododerina i navoz žala ili jalovine, odčepljivanje odvoda

tuševa , zamjena polomljenih skala i ostale opreme, bojanje kompletne opreme na plažama i ostali nepredviđeni radovi.

Projekt: Čišćenje podmorja

Odnosi se na angažiranje ronilaca za čišćenje boca, plastike i ostalih otpadaka.

Projekt: Zaštita akvatorija

Zaštita akvatorija se odnosi na prikupljanje plivajućeg otpada i sanaciju onečišćenja izazvanog izlijevanjem goriva, ulja i maziva. u gradskoj luci i gradskim plažama.
Projekt: potrošnja vode

Na plažama koje održava Grad Split ima 17 tuševa, a očitanje potrošnje vode obavlja se sa 11 vodomjera tijekom sezone.

12. Program: Prijevoz pokojnika

U Program za 2016.godinu treba unijeti novu stavku-prijevoz pokojnika od mjesta smrti do patologije ili sudske medicine- obveza koja proizlazi iz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) –Grad donosi Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Splita.
Procijenjena vrijednost 300.000 kuna-javni natječaj se provodi za odabir prijevoznika-pogrebnika.

13. Program: Ostalo održavanje

Podrazumijeva _izvođenje manjih radova koji imaju obilježje hitnih intervencija ili nisu spomenuti u ovom Programu. Osim navedenog u ovom Programu planira se izdvojiti 300.000,00 kn za poslove čišćenja i hortikulturnog održavanja parka Turska kula. Detaljan program sa predviđenim stavkama za izvođenje izrađuje tvrtka Parkovi i nasadi d.o.o. iz Splita a odobrava ga ovaj Odjel.

GLAVA 2. INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE

Program 1. Investicijsko održavanje cesta, ulica i signalizacije

1. Predviđa se izraditi projektnu dokumentaciju te na osnovu iste zatražiti sufinanciranje realizacije sanacije dviju opasnih točaka formiranjem kružnog toka (rotora) i to na križanjima ulica: Velebitska-Bračka te Bračka-Zajčeva ulica prijavom na natječaj Centa za vozila Hrvatske u programu sanacije opasnih mjesta. Rješavanjem sigurnog vođenja prometa (kako vozila tako i pješaka) na navedenim lokacijama stvaraju se uvjeti za izradu prometne projektne dokumentacije za privremeno puštanje u promet za sva vozila dijela Bračke ulice (u postojećim gabaritima).
2. Obzirom da se tijekom 2016 godine održalo nekoliko radnih sastanaka na temu sanacija opasnih mjesta na području Grada Splita, a na kojima je apostrofirano opasno stanje pojedinih zidova na javnim gradskim površinama (Gradski kotar Pujanke, Gradski kotar Mertojak, Gradski kotar Žnjan) ovaj Upravni odjel planira financirati izradu projekte dokumentacije za sanaciju navedenih zidova te, u skladu sa tako dobivenom projektnom dokumentacijom i dobivenom procjenom troška sanirati neke njih. Prioritet bi bila sanacija zidova na području Gradskog kotara Pujanke i Mertojak.

2. Program: Investicijsko održavanje javne rasvjete

Planira se:
1. Popravak podiznih ormarića na Rivi i to u jednom dijelu obzirom da je, zbog lošeg rješenja i izvedbe potrebno kontinuirano pojačano održavanje
2. Ispitivanje instalacije javne rasvjete
4. Izmještanje polja javne rasvjete iz trafostanica
5. Projekt rekonstrukcije (daljnja modernizacija-fond) javne rasvjete

Tijekom 2017. godine planira se nastavak radova na modernizacija javne rasvjete.

II.

Ovaj Program objavit će se u u „Službenom glasniku Grada Splita, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

Mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Zakon o komunalnom gospodarstvu("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) propisuje u članku 28. stavku 1. da Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi, za svaku kalendarsku godinu, Program održavanja komunalne infrastukture.

Navedeni program obavezno utvrđuje

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja

Na osnovu rečenog, izrađen je prijedlog Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2017. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na nadležno usvajanje.