KOREKTOR

d.o.o. za projektiranje nadzor i građenje
21000 SPLIT, Šimićeva 11
e-mail: zoranmateljan@gmail.com
tel: 091 3335511; fax: 021/ 370180

INVESTITOR: GRAD SPLIT

GRAĐEVINA: SANACIJA PODOVA U OSNOVNOJ ŠKOLI MARJAN U SPLITU

VRSTA PROJEKTA: TROŠKOVNIK

PROJEKTANT: ZORAN MATELJAN ,dipl.ing.građ.

DATUM: VELJAČA , 2015.

DIREKTOR: ZORAN MATELJAN ,dipl.ing.građ.

R.B.	Opis stavke	jed. mjere	količina	cijena (kn)	proizvod koji se nudi ukoliko nije kao navedeni	ukupno

1. **RADOVI RUŠENJA**

OPĆI UVJETI

Navedene materijale po rušenju ili demontaži složiti na gradilišno odlagalište po vrstama i dalje postupati prema dogovoru s investitorom ili korisnikom objekta.
Neupotrebljiv materijal i građevinski šut odvesti na gradsko odlagalište udaljeno do 7 km.

Pri rušenju dijelova nosive konstrukcije, izradi proboja u nosivim zidovima i sl. obvezno izvršiti odgovarajuća podupiranja.
Sve radove izvoditi pažljivo, poštivajući pravila zaštite na radu.
Pri rušenju i demontaži poduzeti sve mjere za sigurnost i zaštitu prolaznika, te susjednih objekata.
Jediničnom cijenom za svaku pojedinačnu stavku obuhvatiti:
- rušenje ili demontažu građevinskog elementa ili konstrukciju
- sva potrebna podupiranja i radne skele
- iznošenje demontiranog materijala iz objekta i odlaganje na gradilišno odlagalište (u granicama parcele)

1. Demontiranje i iznošenje opreme do privremene deponije koju odredi naručitelj te ponovna montaža i unošenje nakon izvedenih radova. (školske ploče, ormari, stolice, stolovi i sl.)

kompl. 1,00

2. Demontaža oštećenog livenog poda (skidanje i struganje).
Nakon demontaže ostrugati i očistiti pod od nečistoća, te obaviti iznošenje srušenog materijala iz objekta na privremeni deponij, utovar i prijevoz na gradski deponij sa taksom.

m2 270,00

3. Utovar građevinskog otpada u prijevozno sredstvo, te transport na deponij udaljenosti do 30 km. U cijenu uključiti i taksu za deponij.

komp 1,00

UKUPNO RUŠENJA :

2. PARKETARSKI RADOVI

Parketarski radovi podrazumjevaju postavljanje, brušenje i lakiranje parketa, te postavu i lakiranje drvenog sokla.
Materijal od kojeg se izrađuje parket, uvjeti izrade i isporuke moraju odgovarati standardu za vrstu parketa koji se ugrađuje.
Stanje u prostorijama u kojima se parket postavlja, podloge na koje se parket postavlja, materijali koji se upotrebljavaju pri postavljanju i način na koji se parket postavlja, moraju odgovarati prema HRN U.F2.016.
Prije postave parketa podloga mora biti potpuno ravna, očišćena i suha.
Hrastove dužice polagati u smjeru prema odabiru projektanta.
Brušenje parketa vršiti strojno, s tim da izbrušena površina mora biti potpuno ravna, glatka i svi rubovi dužica u jednoj ravnini.
Jedinična cijena obuhvaća provjeru mjera na objektu, nabavu obloge i ostalog potrebnog materijala, transport, manipulaciju i skladištenje na gradilištu, izvedbu, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju.

1. Dobava i postava hrastovog parketa I klase standardne veličine 300/45/22 mm sa izvedenim perom i utorom. Parketne dužice se postavljaju na pripremljenoj i zaglađenoj podlozi u odgovarajućem ljepilu sa dilatacijom uz zidove prema uzancama struke za ovu vrstu radova.

   Obračun po m^2 m2 10,00

2. Strojno brušenje i lakiranje parketa (u tri premaza) sa bezbojnim sjajnim lakom (jednako vrijedan kao Cromoden ili drugi istovjetni) prema uputi proizvođača.

   m2 349,00

3. Dobava, dostava i postava hrastovih profiliranih podnih rubnih daščica uz zidnu plohu pri rubnom završetku parketne obloge.
   Hrastove letvice finalno obrađene brušenjem, visine 6 cm, debljine 14-18 mm učvršćuju se u zidnu konstrukciju.
   Podne rubne letvice obrađuju se lakiranjem polumat lakom za parkete u tri sloja prilikom lakiranja podne obloge.

   Obračun po m' postavljene letvice.

   m' 10,00

UKUPNO PARKETARSKI RADOVI :

3. **PODPOLAGAČKI RADOVI**

1. Postava primera jednako vrijednog kao PRIMER G proizvođač MAPEI ili drugi istovjetni ,

   na očišćenu podlogu razrijeđen u omjeru 1:1 do 1:3 ovisno o upojnosti podloge. Primer se nanosi ravnom četkom te se mora dobro upiti u podlogu. (Napomena: primer se ne smije osušiti prije postavke mase za izravnanje)

   Obračun po m^2 postavljenog poda — m2 — 270,00

2. Postava samorazlijevne nivelirajuće mase jednako vrijedne kao ULTRAPLAN, proizvođač MAPEI ili druge istovjetne
   na neosušeni primer opisan prethodnom stavkom. Nivelirajuća masa mora biti visoke mehaničke čvrstoće (P3 po UPEC skali). Debljina nanosa je do 1 cm.

   Obračun po m^2 postavljenog poda — m2 — 270,00

3. Dobava, doprema i postavljanje završnog livenog poda debljine 3 mm (jednako vrijednog kao D.D. FLOOR V ili drugi istovjetni) .

   na impregniranu i izravnatu podlogu. Na izravnatu podlogu nanosi se bezotapalna obojena masa, koja se dobije miješanjem komponente V i kontakta V u težinskom omjeru 1:0,29. Miješanje komponente V i kontakta V prema uputama proizvođača. Dobro izmješana masa navlači se u jednoličnom sloju debljine 1,5 mm nožem za niveliranje ili gleterom. Nanesenu masu potrebno je odzračiti valjkom za odzračivanje. Na tako izlijenu masu posipa se chips ili se dekorira drugom bojom po izboru investitora. Vrijeme želiranja iznosi 20-30 minuta te je u tom vremenu potrebno inivelirati masu i posipati je chipsom.
   Lakiranje izvedenog poda vrši se nakon 24 sata. Prije lakiranja pod se mora prebrusiti brusnim papirom da odstrani loše vezani chips te nastalu prašinu i nečistoće na cijeloj površini treba prebrisati krpom navlaženom sa DD sredstvom.

   Suha i čista površina lakira se lakom koji se dobije miješanjem komponente VLi kontakta VL u težinskom omjeru 1:0,31. Lakiranje se vrši kistom ili valjkom. Sušenje između slojeva traje 24 sata

   Obračun po m^2 postavljenog poda — m2 — 270,00

4. Dobava i postava zidne kutne letvice (sokla) visine 10 cm koji se sastoji od PVC rubne trake. Lijepi se cijelom površinom kontaktnim ljepilom (500-600 g/m2).
   Obračun po m' trake — m — 100,00

PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO :

REKAPITULACIJA RADOVA

1.	Radovi rušenja	
2.	Parketarski radovi	
3.	Podpolagački radovi	
	UKUPNO	
	PDV 25%	
	SVE UKUPNO	